

Flächenberechnung Kita Grüninger Str. 72, Stuttgart Birkach

Nutzfläche		NF	574,79
Pos.	Bezeichnung /Funktion	Fläche in qm	Gesamt
EG			197,83
	Arbeitsraum	15,16	
	Beh.WC	5,75	
	Kinderbewegungsraum	51,59	
	KiWa	16,14	
	Kreativraum	20,05	
	Küche (inkl. Abstell./Fl.)	27,38	
	Lager/Geräte	9,54	
	Leitung	15,17	
	Personal	23,51	
	Umdl. Pers./Kü.	8,75	
	WC Kinder	4,79	
1.OG			188,75
	Abstellraum	18,52	
	Gruppe 1 / U3	28,41	
	Gruppe 2 / U3	25,44	
	WC Kinder	19,74	
	KI Gruppe 1 / U3	20,54	
	KI Gruppe 2 / U3	20,48	
	KI.Ki. Arbeit	5,57	
	Schlafen 1	22,17	
	Schlafen 2	23,84	
	WC Personal	4,04	
2.OG			188,21
	Abstellraum	18,25	
	Gruppe 3 / Ü3	28,41	
	Gruppe 4 / Ü3	25,4	
	Gruppe 5	23,84	
	WC Kinder	19,74	
	KI Gruppe 3 / Ü3	20,53	
	KI Gruppe 4 / Ü3	20,49	
	Putzraum	5,33	
	Schlafen 3	22,18	
	WC Personal	4,04	
Technikfläche		TF	21,60
Pos.	Bezeichnung /Funktion	Fläche in qm	Gesamt
EG			1,42
	Technik	1,42	
1.OG			
	Technik Elektro	10,09	10,09
2.OG			
	Technik Heizung	10,09	10,09

Verkehrsfläche		VF	266,14
Pos.	Bezeichnung /Funktion	Fläche in qm	Gesamt
EG			101,12
	Flur	36,25	
	Foyer	61,9	
	Aufzug	2,97	
1.OG			92,03
	Flur	41,6	
	Spielflur	31,39	
	Treppe	19,04	
2.OG			72,99
	Flur	41,6	
	Spielflur	31,39	
Bruttogrundfläche		BGF	1.350,17
	EG (R)	359,30	
	1. OG (R)	362,53	
	2. OG (R)	362,53	
	EG (S)	67,17	
	EG(S) vor Eingang	24,12	
	1. OG (S)	87,26	
	2. OG (S)	87,26	
Bruttorauminhalt		BRI	4.865,06
	EG (R)	1250,37	
	1. OG (R)	1232,6	
	2. OG (R)	1424,73	
	EG (S)	233,73	
	EG(S) vor Eingang	83,96	
	1. OG (S)	296,7	
	2. OG (S)	342,97	
Zusammenfassung			
Nutzfläche gesamt (NF/TF/VF)		m2	862,53
Bruttogrundfläche BGF		m3	1.350,17
Bruttorauminhalt BRI		m3	4.865,06